



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการฯ
ดังนี้

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

**๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะหลวย หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์**

จุดที่ ๑ (จากถนนลาดยางไปวัดโพธิ์ธาวาส)

-งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร

-งานไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ยแต่งกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๕.๙๒ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ (ซอยศาลากลางบ้านเชื่อมบ้านโนนเกตุ)

-งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๖
ตารางเมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร

-งานไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ยแต่งกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๑๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง ๔๖๑,๐๙๔.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่ง
พันเก้าสิบบาทถ้วน)

**๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์**

จุดที่ ๑ (ซอยข้างบ้านยายพาย)

-งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (ซอยบ้านกำนันสุบิน เยี่ยมสวน)

-งานรื้อถนนเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า
๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ (ซอยไปวัดป่าภูเขาทอง)

-งานรื้อถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล ร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง ๔๕๓,๑๔๒.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดแบบกำหนดราคากลางที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายดิเรก ลิมาภิรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะหลวย หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๙๗๘.๘๘ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - จุดที่ ๑ (จากถนนลาดยางไปวัดโพธิ์ธาวาส)
 - งานปรับแก้แต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร
 - งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร
 - งานไหล่ทางหินคลุก ปรับแก้แต่งกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๙๒ ลูกบาศก์เมตร
 - จุดที่ ๒ (ซอยศาลากลางบ้านเชื่อมบ้านโนนเกต)
 - งานปรับแก้แต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๖ ตารางเมตร
 - งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีรอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร
 - งานไหล่ทางหินคลุก ปรับแก้แต่งกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร
 - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง กำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๙๔.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบลีบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอัครเดช วงศ์น้ำคำ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมปอง ศรีสง่า กรรมการ
 - ๗.๓ นางปภาวรินทร์ เชิญรัมย์ กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๓๓๙.๓๗ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ ๑ (ขอย้างบ้านยายพาย)

-งานปรับแก้แต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (ขอย้างบ้านกำนันสุบิน เขี่ยมสวน)

-งานรื้อถนนเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ (ขอย้างวัดป่าภูเขาทอง)

-งานรื้อถนนเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๓,๑๔๒.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายอาจ	เชิดรัมย์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมปอง	ศรีสง่า	กรรมการ
๗.๓ นายประกาศิต	สรานุบุรุษ	กรรมการ